

Sporządził: Biuro Projektowo - Kosztorysowe Sławomir Daniszewski

Adres sp.: 18-400 Łomża ul. Kazańska 17/59

Data utworzenia: 10.12.2023

Roboty remontowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych - w zakresie remontu schodów i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

---

## Charakterystyka obiektu

Roboty remontowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych - w zakresie remontu schodów i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne obiektu kościoła

powierzchnia zabudowy - 1090,00m<sup>2</sup>

pow. użytkowa przyziemia - 774,00m<sup>2</sup>

pow. użytkowa chóru - 71,00m<sup>2</sup>

powierzchnia razem - 845,00m<sup>2</sup>

powierzchnia całkowita kościoła - 1 235,00m<sup>2</sup>

kubatura - 16 000,00m<sup>3</sup>

Kościół murowany, wzniesiony z czerwonej cegły i udekorowany tynkami detalami i blendami, ustawiony na ścianach fundamentowych z cegły, strefa przyziemia obłożona blokami kamiennymi regularnych kształtów. Otwory okienne są umieszczone w uskokach obramieniach zwieńczonych ostrołukowo. Rzut orientowany, złożony na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem, z wyodrębnionym prostokątnym zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz przylegającymi do niego po jego obu stronach zakrystią i skarbcem na planie sześcioboków foremnych. Elewacje są oszkarpowane i posiadają blendy umieszczone w uskokowych przyporach i zwieńczone arkadowym frezem podokapowym i gzymsem. Fasada dwukondygnacyjna z dwiema wieżami. Korpus i skrzydła transeptu są nakryte dachem dwuspadowym natomiast prezbiterium i aneksy są nakryte dachem wielopołaciowym. Dachy pokryte blachą. Więźba dachowa drewniana. nad korpusem i prezbiterium sklepienia krzyżowo-żebrowe na gurtach, ze słupkami w narożnikach czworobocznych filarów. W kruchcie stropy krzyżowe. Posadzka kamienna mozaikowa. Pozostały opis budynku znajduje w projekcie budowlanym.

---

Sporządził: Biuro Projektowo - Kosztorysowe Sławomir Daniszewski  
 Adres sp.: 18-400 Łomża ul. Kazańska 17/59  
 Data utworzenia: 10.12.2023

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Roboty remontowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach  
 Kościelnych - w zakresie remontu schodów i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

| Nr   | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                                                                      | J.m. | Ilość j.m. |
|------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | 2                      | 3             | 4                                                                                                                                                          | 5    | 6          |
| 1.   |                        |               | Roboty remontowe i renowacyjne.<br>[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]                                                                         |      |            |
| 1.1. |                        |               | remont schodów                                                                                                                                             |      |            |
| 1    | KNR 4-01W<br>0212-0400 |               | Rozebranie schodów betonowych wejściowych do kościoła -<br>Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych mechanicznie<br>przy użyciu młotów pneumatycznych | m3   | 26,72      |
|      |                        |               | rozebranie schodów wejściowych do kościoła:                                                                                                                |      |            |
|      |                        |               | schody główne: 3,00*2,20*0,15                                                                                                                              |      | 0,99000    |
|      |                        |               | 3,00*2,54*0,15                                                                                                                                             |      | 1,14000    |
|      |                        |               | 4,00*2,90*0,15                                                                                                                                             |      | 1,74000    |
|      |                        |               | 4,00*3,24*0,50                                                                                                                                             |      | 6,48000    |
|      |                        |               | schody boczne do kruchty lewej:                                                                                                                            |      |            |
|      |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                                                                                                             |      | 0,29000    |
|      |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                                                                                                             |      | 0,81000    |
|      |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                                                                                                             |      | 0,95000    |
|      |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                                                                                                             |      | 3,60000    |
|      |                        |               | schody boczne do kruchty prawej:                                                                                                                           |      |            |
|      |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                                                                                                             |      | 0,29000    |
|      |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                                                                                                             |      | 0,81000    |
|      |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                                                                                                             |      | 0,95000    |
|      |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                                                                                                             |      | 3,60000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii prawej: 1,20*2,00*0,15                                                                                                                 |      | 0,36000    |
|      |                        |               | 1,50*2,00*0,15                                                                                                                                             |      | 0,45000    |
|      |                        |               | 1,80*2,00*0,15                                                                                                                                             |      | 0,54000    |
|      |                        |               | 2,10*2,00*0,50                                                                                                                                             |      | 2,10000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                                                                                 |      |            |
|      |                        |               | 1,30*0,70*0,15                                                                                                                                             |      | 0,14000    |
|      |                        |               | 1,30*1,00*0,15                                                                                                                                             |      | 0,20000    |
|      |                        |               | 1,30*1,30*0,15                                                                                                                                             |      | 0,25000    |
|      |                        |               | 1,30*1,60*0,50                                                                                                                                             |      | 1,04000    |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                                                                                                 | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                                                                                                                                                                                     | 5    | 6          |
| 2  | KNR 4-01<br>0104-0200  |               | Wykopy dla fundamentów schodów do kościoła .                                                                                                                                          | m3   | 5,28       |
|    |                        |               | wykop pod schody wejściowe do kościoła:                                                                                                                                               |      |            |
|    |                        |               | schody główne: (16,78+1,05+0,70)*0,60*0,20                                                                                                                                            |      | 2,22000    |
|    |                        |               | 2,75*0,60*0,20                                                                                                                                                                        |      | 0,33000    |
|    |                        |               | 3,86*0,60*0,20                                                                                                                                                                        |      | 0,46000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej:                                                                                                                                                           |      |            |
|    |                        |               | 2,50*0,80*0,25*2                                                                                                                                                                      |      | 1,00000    |
|    |                        |               | 2,10*0,80*0,25                                                                                                                                                                        |      | 0,42000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                                                                                                            |      |            |
|    |                        |               | 1,20*0,80*0,25                                                                                                                                                                        |      | 0,24000    |
|    |                        |               | 1,50*0,80*0,25*2                                                                                                                                                                      |      | 0,60000    |
| 3  | KNR 2-02<br>0218-0100  |               | Wykonanie schodów z betonu B20 na gotowym podłożu                                                                                                                                     | m3   | 13,67      |
|    |                        |               | schody główne: (17,53*3,86*0,12)+(0,70*0,70*0,12)                                                                                                                                     |      | 8,18000    |
|    |                        |               | (1,56*1,10*0,12)*2                                                                                                                                                                    |      | 0,41000    |
|    |                        |               | 2,22*1,50*0,12                                                                                                                                                                        |      | 0,40000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej: 2,10*2,60*0,20                                                                                                                                            |      | 1,09000    |
|    |                        |               | 2,50*1,10*0,25*2                                                                                                                                                                      |      | 1,38000    |
|    |                        |               | 2,10*1,10*0,25                                                                                                                                                                        |      | 0,58000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii lewej: 1,20*2,00*0,20                                                                                                                                             |      | 0,48000    |
|    |                        |               | 1,20*1,10*0,25                                                                                                                                                                        |      | 0,33000    |
|    |                        |               | 1,50*1,10*0,25*2                                                                                                                                                                      |      | 0,83000    |
| 4  | KNR 2-02<br>0290-0101  |               | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych                                                                              | t    | 0,25       |
|    |                        |               | zbrojenie fundamentów schodów: 0,25                                                                                                                                                   |      | 0,25000    |
| 5  | KNR 2-02<br>1101-0700  |               | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-<br>zasypka piaskiem wnętrza schodów                                                                                       | m3   | 33,15      |
|    |                        |               | schody główne: 17,83*3,99*0,40                                                                                                                                                        |      | 28,46000   |
|    |                        |               | 1,56*1,50*2*0,40                                                                                                                                                                      |      | 1,87000    |
|    |                        |               | 2,22*1,50*0,40                                                                                                                                                                        |      | 1,33000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej: 1,80*2,00*0,30                                                                                                                                            |      | 1,08000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii lewej: 0,90*1,50*0,30                                                                                                                                             |      | 0,41000    |
| 6  | Kalkulacja własna      |               | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 6 cm wraz z przebudową podłoża w zakresie poziomowania chodników przy budynku - poziomowanie chodników do remontowanych schodów | m2   | 53,90      |



| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                                                                   | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                                                                                                                                                       | 5    | 6          |
|    |                        |               | przełożenie nawierzchni z kostki przy schodach: 3*2,00                                                                                                  |      | 6,00000    |
|    |                        |               | 20*2,00                                                                                                                                                 |      | 40,00000   |
|    |                        |               | 2,20*2,50                                                                                                                                               |      | 5,50000    |
|    |                        |               | 1,20*2,00                                                                                                                                               |      | 2,40000    |
| 7  | KNR 2-02<br>2112-0401  |               | Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06m2 z granitu - bloki z granitu płomieniowanego<br>wielkość bloków kamiennych ok. 40x14 cm dł. ok. 100- 150 cm | m    | 82,02      |
|    |                        |               | stopnie do kościoła - wejście frontowe: 16,78                                                                                                           |      | 16,78000   |
|    |                        |               | 16,78+0,40                                                                                                                                              |      | 17,18000   |
|    |                        |               | 16,78+0,40+0,40+0,40                                                                                                                                    |      | 17,98000   |
|    |                        |               | 16,78+(0,40*3)+0,40+0,40                                                                                                                                |      | 18,78000   |
|    |                        |               | 2,75                                                                                                                                                    |      | 2,75000    |
|    |                        |               | 1,70+0,40+0,40                                                                                                                                          |      | 2,50000    |
|    |                        |               | 1,70+0,40                                                                                                                                               |      | 2,10000    |
|    |                        |               | 1,70                                                                                                                                                    |      | 1,70000    |
|    |                        |               | 1,05+0,80+0,40                                                                                                                                          |      | 2,25000    |
| 8  | KNR 2-02<br>2112-0201  |               | Stopnie proste okładzinowe grubości 3cm i szerokości do 40cm z granitu płomieniowanego                                                                  | m    | 14,40      |
|    |                        |               | schody zakrystia prawa: 2,30*4                                                                                                                          |      | 9,20000    |
|    |                        |               | schody zakrystia lewa: 1,30*4                                                                                                                           |      | 5,20000    |
| 9  | KNR 2-02<br>2112-0201  |               | Podstopnie proste okładzinowe grubości 2 cm i szerokości do ok. 15cm z granitu polerowanego                                                             | m    | 14,40      |
|    |                        |               | schody zakrystia prawa: 2,30*4                                                                                                                          |      | 9,20000    |
|    |                        |               | schody zakrystia lewa: 1,30*4                                                                                                                           |      | 5,20000    |
| 10 | KNR 2-02<br>2111-0101  |               | Obłożenie podestów schodów z płyt granitowych płomieniowanych (jak stopnie) grubości do 3cm                                                             | m2   | 53,89      |
|    |                        |               | schody główne: 16,43*(2,80-0,35)                                                                                                                        |      | 40,25000   |
|    |                        |               | 1,50*1,56*2                                                                                                                                             |      | 4,68000    |
|    |                        |               | 2,22*1,50                                                                                                                                               |      | 3,33000    |
|    |                        |               | schody zakrystia prawa: 2,30*1,60                                                                                                                       |      | 3,68000    |
|    |                        |               | schody zakrystia lewa: 1,30*1,50                                                                                                                        |      | 1,95000    |
| 11 | KNR 2-02<br>2111-1301  |               | Cokoliki wysokości ok. 10-20cm z granitu gr. 2 cm , granit polerowany                                                                                   | m    | 36,36      |
|    |                        |               | schody główne: 16,78*2                                                                                                                                  |      | 33,56000   |
|    |                        |               | schody zakrystia prawa: 1,5                                                                                                                             |      | 1,50000    |
|    |                        |               | schody zakrystia lewa: 1,30                                                                                                                             |      | 1,30000    |



| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                                                                                                                                                        | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 6          |
| 12 | KNR 2-02<br>1207-0500  |               | Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane                                                                                                                                                                                          | m    | 10,40      |
|    |                        |               | balustrady na schodach do zakrystii prawej: 3*2                                                                                                                                                                                              |      | 6,00000    |
|    |                        |               | balustrady na schodach do zakrystii lewej: 2,20*2                                                                                                                                                                                            |      | 4,40000    |
| 13 | KNR 2-02<br>1214-0500  |               | Pochwyty stalowe przy schodach wejściowych do kościoła                                                                                                                                                                                       | m    | 4,70       |
|    |                        |               | schody główne:                                                                                                                                                                                                                               |      |            |
|    |                        |               | pochwyty wolnostojące na schodach - na słupkach: 1,70*2                                                                                                                                                                                      |      | 3,40000    |
|    |                        |               | pochwyty mocowane do ściany przy schodach głównych wejściowych do kościoła: 1,30                                                                                                                                                             |      | 1,30000    |
| 14 | KNR 2-02<br>1219-0300  |               | Dostawa i montaż wycieraczki systemowej skrzynkowej MEAGARD (osadnik z polimerbetonu z ochronną krawędzią ze stali 100x 50 cm, ruszt antypoślizgowy -każdy płaskownik poprzeczny seratowany, oczko 55x11 mm (stal. ocynk) (np. www.aximo.pl) | szt  | 6,00       |
|    |                        |               | schody główne: 2                                                                                                                                                                                                                             |      | 2,00000    |
|    |                        |               | schody - kruchta prawa: 1                                                                                                                                                                                                                    |      | 1,00000    |
|    |                        |               | schody - kruchta lewa: 1                                                                                                                                                                                                                     |      | 1,00000    |
|    |                        |               | schody zakrystia prawa: 1                                                                                                                                                                                                                    |      | 1,00000    |
|    |                        |               | schody zakrystia lewa: 1                                                                                                                                                                                                                     |      | 1,00000    |
| 15 | KNR 4-01<br>0108-1100  |               | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km                                                                                                                                                                   | m3   | 26,72      |
|    |                        |               | rozebranie schodów wejściowych do kościoła:                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|    |                        |               | schody główne: 3,00*2,20*0,15                                                                                                                                                                                                                |      | 0,99000    |
|    |                        |               | 3,00*2,54*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,14000    |
|    |                        |               | 4,00*2,90*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,74000    |
|    |                        |               | 4,00*3,24*0,50                                                                                                                                                                                                                               |      | 6,48000    |
|    |                        |               | schody boczne do kruchty lewej:                                                                                                                                                                                                              |      |            |
|    |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,29000    |
|    |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,81000    |
|    |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,95000    |
|    |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                                                                                                                                                                                               |      | 3,60000    |
|    |                        |               | schody boczne do kruchty prawej:                                                                                                                                                                                                             |      |            |
|    |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,29000    |
|    |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,81000    |
|    |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,95000    |
|    |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                                                                                                                                                                                               |      | 3,60000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej: 1,20*2,00*0,15                                                                                                                                                                                                   |      | 0,36000    |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                      | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                                                                                                          | 5    | 6          |
|    |                        |               | 1,50*2,00*0,15                                                                                             |      | 0,45000    |
|    |                        |               | 1,80*2,00*0,15                                                                                             |      | 0,54000    |
|    |                        |               | 2,10*2,00*0,50                                                                                             |      | 2,10000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                                 |      |            |
|    |                        |               | 1,30*0,70*0,15                                                                                             |      | 0,14000    |
|    |                        |               | 1,30*1,00*0,15                                                                                             |      | 0,20000    |
|    |                        |               | 1,30*1,30*0,15                                                                                             |      | 0,25000    |
|    |                        |               | 1,30*1,60*0,50                                                                                             |      | 1,04000    |
| 16 | KNR 4-01<br>0108-1200  |               | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi;<br>dodatek za każdy następne 4km<br>[Krotność = 4] | m3   | 26,72      |
|    |                        |               | rozebranie schodów wejściowych do kościoła:                                                                |      |            |
|    |                        |               | schody główne: 3,00*2,20*0,15                                                                              |      | 0,99000    |
|    |                        |               | 3,00*2,54*0,15                                                                                             |      | 1,14000    |
|    |                        |               | 4,00*2,90*0,15                                                                                             |      | 1,74000    |
|    |                        |               | 4,00*3,24*0,50                                                                                             |      | 6,48000    |
|    |                        |               | schody boczne do kruchty lewej:                                                                            |      |            |
|    |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                                                             |      | 0,29000    |
|    |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                                                             |      | 0,81000    |
|    |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                                                             |      | 0,95000    |
|    |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                                                             |      | 3,60000    |
|    |                        |               | schody boczne do kruchty prawej:                                                                           |      |            |
|    |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                                                             |      | 0,29000    |
|    |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                                                             |      | 0,81000    |
|    |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                                                             |      | 0,95000    |
|    |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                                                             |      | 3,60000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej: 1,20*2,00*0,15                                                                 |      | 0,36000    |
|    |                        |               | 1,50*2,00*0,15                                                                                             |      | 0,45000    |
|    |                        |               | 1,80*2,00*0,15                                                                                             |      | 0,54000    |
|    |                        |               | 2,10*2,00*0,50                                                                                             |      | 2,10000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                                 |      |            |
|    |                        |               | 1,30*0,70*0,15                                                                                             |      | 0,14000    |
|    |                        |               | 1,30*1,00*0,15                                                                                             |      | 0,20000    |
|    |                        |               | 1,30*1,30*0,15                                                                                             |      | 0,25000    |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                       | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                                                                           | 5    | 6          |
|    |                        |               | 1,30*1,60*0,50                                                              |      | 1,04000    |
| 17 | Kalkulacja własna      |               | Utylizacja nieczystości powstałych podczas prac budowlanych                 | m3   | 26,72      |
|    |                        |               | rozebranie schodów wejściowych do kościoła:                                 |      |            |
|    |                        |               | schody główne: 3,00*2,20*0,15                                               |      | 0,99000    |
|    |                        |               | 3,00*2,54*0,15                                                              |      | 1,14000    |
|    |                        |               | 4,00*2,90*0,15                                                              |      | 1,74000    |
|    |                        |               | 4,00*3,24*0,50                                                              |      | 6,48000    |
|    |                        |               | schody boczne do kruchty lewej:                                             |      |            |
|    |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                              |      | 0,29000    |
|    |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                              |      | 0,81000    |
|    |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                              |      | 0,95000    |
|    |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                              |      | 3,60000    |
|    |                        |               | schody boczne do kruchty prawej:                                            |      |            |
|    |                        |               | 1,30*1,50*0,15                                                              |      | 0,29000    |
|    |                        |               | 3,00*1,80*0,15                                                              |      | 0,81000    |
|    |                        |               | 3,00*2,10*0,15                                                              |      | 0,95000    |
|    |                        |               | 3,00*2,40*0,50                                                              |      | 3,60000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej: 1,20*2,00*0,15                                  |      | 0,36000    |
|    |                        |               | 1,50*2,00*0,15                                                              |      | 0,45000    |
|    |                        |               | 1,80*2,00*0,15                                                              |      | 0,54000    |
|    |                        |               | 2,10*2,00*0,50                                                              |      | 2,10000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                  |      |            |
|    |                        |               | 1,30*0,70*0,15                                                              |      | 0,14000    |
|    |                        |               | 1,30*1,00*0,15                                                              |      | 0,20000    |
|    |                        |               | 1,30*1,30*0,15                                                              |      | 0,25000    |
|    |                        |               | 1,30*1,60*0,50                                                              |      | 1,04000    |
| 18 | KNR 4-01<br>0108-0600  |               | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III | m3   | 5,28       |
|    |                        |               | wykop pod schody wejściowe do kościoła:                                     |      |            |
|    |                        |               | schody główne: (16,78+1,05+0,70)*0,60*0,20                                  |      | 2,22000    |
|    |                        |               | 2,75*0,60*0,20                                                              |      | 0,33000    |
|    |                        |               | 3,86*0,60*0,20                                                              |      | 0,46000    |
|    |                        |               | schody do zakrystii prawej:                                                 |      |            |



| Nr   | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                     | J.m. | Ilość j.m. |
|------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | 2                      | 3             | 4                                                                                         | 5    | 6          |
|      |                        |               | 2,50*0,80*0,25*2                                                                          |      | 1,00000    |
|      |                        |               | 2,10*0,80*0,25                                                                            |      | 0,42000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                |      |            |
|      |                        |               | 1,20*0,80*0,25                                                                            |      | 0,24000    |
|      |                        |               | 1,50*0,80*0,25*2                                                                          |      | 0,60000    |
| 19   | KNR 4-01<br>0108-0800  |               | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następne 4km<br>[Krotność = 4] | m3   | 5,28       |
|      |                        |               | wykop pod schody wejściowe do kościoła:                                                   |      |            |
|      |                        |               | schody główne: (16,78+1,05+0,70)*0,60*0,20                                                |      | 2,22000    |
|      |                        |               | 2,75*0,60*0,20                                                                            |      | 0,33000    |
|      |                        |               | 3,86*0,60*0,20                                                                            |      | 0,46000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii prawej:                                                               |      |            |
|      |                        |               | 2,50*0,80*0,25*2                                                                          |      | 1,00000    |
|      |                        |               | 2,10*0,80*0,25                                                                            |      | 0,42000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                |      |            |
|      |                        |               | 1,20*0,80*0,25                                                                            |      | 0,24000    |
|      |                        |               | 1,50*0,80*0,25*2                                                                          |      | 0,60000    |
| 20   | Kalkulacja własna      |               | Utylizacja ziemi                                                                          | m3   | 5,28       |
|      |                        |               | wykop pod schody wejściowe do kościoła:                                                   |      |            |
|      |                        |               | schody główne: (16,78+1,05+0,70)*0,60*0,20                                                |      | 2,22000    |
|      |                        |               | 2,75*0,60*0,20                                                                            |      | 0,33000    |
|      |                        |               | 3,86*0,60*0,20                                                                            |      | 0,46000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii prawej:                                                               |      |            |
|      |                        |               | 2,50*0,80*0,25*2                                                                          |      | 1,00000    |
|      |                        |               | 2,10*0,80*0,25                                                                            |      | 0,42000    |
|      |                        |               | schody do zakrystii lewej:                                                                |      |            |
|      |                        |               | 1,20*0,80*0,25                                                                            |      | 0,24000    |
|      |                        |               | 1,50*0,80*0,25*2                                                                          |      | 0,60000    |
| 1.2. |                        |               | Budowa podjazd dla niepełnosprawnych                                                      |      |            |
| 21   | KNR 4-01<br>0104-0200  |               | Wykopy dla fundamentów podjazdu dla osób niepełnosprawnych. .                             | m3   | 3,15       |
|      |                        |               | podjazd dla niepełnosprawnych:                                                            |      |            |
|      |                        |               | 5,25*1,20*0,25*2                                                                          |      | 3,15000    |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                                                                             | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                                                                                                                                                                 | 5    | 6          |
| 22 | KNR 2-02<br>1101-0700  |               | Zasyпка fundamentów z piasku pod fundamenty podjazdu                                                                                                              | m3   | 1,05       |
|    |                        |               | podjazd dla niepełnosprawnych:                                                                                                                                    |      |            |
|    |                        |               | 5,25*0,40*0,25*2                                                                                                                                                  |      | 1,05000    |
| 23 | KNR 2-02<br>0290-0101  |               | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych                                                          | t    | 0,10       |
|    |                        |               | zbrojenie fundamentów podjazdu dla osób niepełnosprawnych: 0,1                                                                                                    |      | 0,10000    |
| 24 | KNR 2-02<br>0218-0100  |               | Wykonanie fundamentów dla osób niepełnosprawnych z betonu B20 na gotowym podłożu                                                                                  | m3   | 3,15       |
|    |                        |               | podjazd dla niepełnosprawnych:                                                                                                                                    |      |            |
|    |                        |               | 5,25*1,20*0,25*2                                                                                                                                                  |      | 3,15000    |
| 25 | KNR 2-02<br>1101-0700  |               | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- zasyпка piaskiem wnętrza podjazdu                                                                     | m3   | 2,10       |
|    |                        |               | podjazd dla niepełnosprawnych:                                                                                                                                    |      |            |
|    |                        |               | 5,25*1,00*0,40                                                                                                                                                    |      | 2,10000    |
| 26 | KNR 2-02<br>0218-0100  |               | Wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych z betonu B20 na gotowym podłożu gruntowym                                                               | m3   | 0,44       |
|    |                        |               | podjazd dla osób niepełnosprawnych: 5,25*1,20*0,07                                                                                                                |      | 0,44000    |
| 27 | KNR 2-02<br>2111-0101  |               | Obłożenie podestów pod jazdu dla osób niepełnosprawnych z płyt granitowych płomieniowanych podest i boki z płyt granitowych polerowanych grubości do 3cm          | m2   | 14,64      |
|    |                        |               | podjazd podest - granit płomieniowany - gr. 3-4 cm: 5,25*1,20                                                                                                     |      | 6,30000    |
|    |                        |               | boki kamień granitowy polerowany gr. 3 cm: 5,25*(0,40+0,20+0,10)*2                                                                                                |      | 7,35000    |
|    |                        |               | boczek schodów od strony podjazdu: 1,41*0,70                                                                                                                      |      | 0,99000    |
| 28 | KNR 2-02<br>1214-0500  |               | Pochwyty dla osób niepełnosprawnych stalowe                                                                                                                       | m    | 12,85      |
|    |                        |               | 5,25+0,30+0,30                                                                                                                                                    |      | 5,85000    |
|    |                        |               | 5,25+0,30+1,45                                                                                                                                                    |      | 7,00000    |
| 29 | Kalkulacja własna      |               | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 6 cm wraz z przebudową podłoża w zakresie poziomowania chodników przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych | m2   | 15,25      |
|    |                        |               | przełożenie nawierzchni z kostki przy podjeździe: 6*1,50                                                                                                          |      | 9,00000    |
|    |                        |               | 2,50*2,50                                                                                                                                                         |      | 6,25000    |
| 30 | KNR 4-01<br>0108-0600  |               | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III                                                                                       | m3   | 3,15       |
|    |                        |               | wykop ziemi:                                                                                                                                                      |      |            |
|    |                        |               | 5,25*1,20*0,25*2                                                                                                                                                  |      | 3,15000    |
| 31 | KNR 4-01<br>0108-0800  |               | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następne 4km [Krotność = 4]                                                                            | m3   | 3,15       |
|    |                        |               | wykop ziemi:                                                                                                                                                      |      |            |

## 1.2. Budowa podjazd dla niepełnosprawnych

| Nr | Kod<br>pozycji<br>przedmiaru | Numer<br>STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość<br>j.m. |
|----|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|---------------|
| 1  | 2                            | 3                | 4                                     | 5    | 6             |
|    |                              |                  | 5,25*1,20*0,25*2                      |      | 3,15000       |
| 32 | Kalkulacja<br>własna         |                  | Utylizacja ziemi                      | m3   | 3,15          |
|    |                              |                  | wykop ziemi:                          |      |               |
|    |                              |                  | 5,25*1,20*0,25*2                      |      | 3,15000       |