

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Roboty remontowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych - w zakresie remontu opaski wokół budynku .

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	18-215 Wyszonki Kościelne 35
3. Nazwa zamawiającego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych
4. Adres zamawiającego	18-215 Wyszonki Kościelne 35
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Sławomir Daniszewski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Biuro Projektowo - Kosztorysowe Sławomir Daniszewski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	18-400 Łomża ul. Kazańska 17/59
8. Data opracowania	2023-01-17

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Spis działów przedmiaru robót

Roboty remontowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach
Kościelnych - w zakresie remontu opaski wokół budynku .

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty remontowe i renowacyjne.	45453000-7
1.1. Remont opaski wokół budynku	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Roboty remontowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach
 Kościelnych - w zakresie remontu opaski wokół budynku .

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty remontowe i renowacyjne. [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]		
1.1.			Remont opaski wokół budynku		
1	KNR 4-01W 0212-0400		Rozebranie opaski betonowej wokół kościoła - Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych mechanicznie przy użyciu młotów pneumatycznych.	m3	20,96
			rozebranie opaski betonowej wokół budynku: (1,80+1,20+1,80+3,20+1,80+1,70+1,50+3,00+1,40+1,40+1,20+3,10+1,40+1,20+3,00+4,00+0,90+1,60)*0,50*0,20		3,66000
			(1,10+0,90+1,80+0,90+5,10+1,40+1,80+0,90+0,90+2,00+1,70+1,00+1,50+2,50+1,20+2,00)*0,50*0,20		2,67000
			0,70*0,90*0,20		0,12600
			3,20*1,00*0,20		0,64000
			(1,80+1,70+1,20+1,60+1,20+1,80+1,20+1,70)*0,50*0,20		1,22000
			2,00*1,30*0,20		0,52000
			(3,00+1,50+1,40+1,80+1,50+3,00+1,40+1,50+1,20+3,00+1,40+1,50+1,20+3,00+1,40+1,50+1,20+1,30+3,00)*0,50*0,20		3,48000
			1,40*1,80*0,20		0,50400
			(1,80+1,60+2,00+1,20+1,50+1,10+2,00+1,20+1,50+0,90+1,80+1,20+1,40+0,90)*0,50*0,20		2,01000
			1,50*1,50*0,20		0,45000
			(2,50+0,40+1,70+1,00+0,90+1,80+0,90+5,70+0,90+1,80+0,90+1,00+1,80+0,90+3,40+21,20)*0,50*0,20		4,68000
			1,50*1,00*0,20		0,30000
			0,50*4*0,50*0,20		0,20000
			1,00*3*0,50*0,20		0,30000
			2,00*0,50*0,20		0,20000
2	KNR 4-01 0101-0400		Zdjęcie humusu grubości do 30-40cm	m3	125,54
			wykorytowanie podłoża dla wykonania opaski wokół budynku zgodnie z projektem: 21,28*2,30*0,40		19,57760
			10,10*2,30*0,40		9,29200
			6,50*2,30*0,40		5,98000
			3,50*0,80*0,40		1,12000
			(3+2+2,20+2+2,20+2+2,20+2,50+3+2,50+3+2+3,20+2+2,90+2+10+8+3+11,50+4,00+22,16)*2,30*0,40		89,57120
3	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy opaski wokół budynku	m2	313,85
			podłoże dla wykonania opaski wokół budynku zgodnie z projektem: 21,28*2,30		48,94400
			10,10*2,30		23,23000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			6,50*2,30		14,95000
			3,50*0,80		2,80000
			(3+2+2,20+2+2,20+2+2,20+2,50+3+2,50+3+2+3,20+2+2,90+2+10+8+3+11,50+4,00+22,16)*2,30		223,92800
4	KNNR 3W 0207-0100		Pozycja zastępcza. Izolacja pozioma z folii PVC IZOKPOL typ T gr. 1.2 mm	m2	313,85
			21,28*2,30		48,94400
			10,10*2,30		23,23000
			6,50*2,30		14,95000
			3,50*0,80		2,80000
			(3+2+2,20+2+2,20+2+2,20+2,50+3+2,50+3+2+3,20+2+2,90+2+10+8+3+11,50+4,00+22,16)*2,30		223,92800
5	KNNR 7 0507-0400		Montaż i dostawa kątownika aluminiowego Drobne elementy aluminiowe. Progi i listwy osłaniające	m	199,86
			mocowanie kątownika do ściany: 0,50+1,20+0,84+1,20+4,60+1,20+0,84+1,20+4,34+0,90+0,84+0,90+4,36		22,92000
			0,90+0,84+0,90+4,20+3,11+1+1+0,83+0,89+0,97+0,89+6,40+0,90+0,90+0,97		24,70000
			0,88+0,83+0,90+1,00+1,50+2,00+1,50+0,60+0,40+0,76+1,00+2,76		14,13000
			1,00+0,70+1,00+2,20+1,00+0,68+1,00+2,20+1,00+0,69+1,00+2,20		14,67000
			0,90+0,89+0,90+1,81+7,20+0,90+1,10+0,82+1,10+2,94+1,10+0,90+1,10+3,20+1,0+0,82+1,10		27,78000
			2,93+1,10+1,10+0,82+1,72+7,20+1,81+1,00+0,89+2,20+0,89+0,69+0,89		23,24000
			2,20+0,90+0,90+0,68+2,20+0,88+0,99+0,88+3,00+0,90+1,10+0,60+1,50+1,00+1,00		18,73000
			1,60+0,95+0,74+0,83+0,90+0,89+0,97+0,89+6,40+0,89+0,89+0,97		16,92000
			0,89+0,83+0,89+3,11+0,89+4,20+0,89+0,84+0,89+4,36+0,89+0,89+0,84		20,41000
			4,34+1,53+0,84+1,23+4,60+1,24+0,84+1,24+0,50		16,36000
6	KNNR 6 0112-0100		Pozycja zastępcza. Podbudowy z zasypki piaskiem stabilizowanego cementem - 25 kg/m2. Grubość warstwy ok. 15-20 cm	m2	313,85
			21,28*2,30		48,94400
			10,10*2,30		23,23000
			6,50*2,30		14,95000
			3,50*0,80		2,80000
			(3+2+2,20+2+2,20+2+2,20+2,50+3+2,50+3+2+3,20+2+2,90+2+10+8+3+11,50+4,00+22,16)*2,30		223,92800
7	KNNR 6 0105-0200		Pozycja zastępcza. Zasypka opaski ze żwiru płukanego o frakcji 18-24 mm o grubości 20-25 cm. [Krotność = 5]	m2	104,80
			(1,80+1,20+1,80+3,20+1,80+1,70+1,50+3,00+1,40+1,40+1,20+3,10+1,40+1,40+1,20+3,00+4,00+0,90+1,60)*0,50		18,30000
			(1,10+0,90+1,80+0,90+5,10+1,40+1,80+0,90+0,90+2,00+1,70+1,00+1,50+2,50+1,20+2,00)*0,50		13,35000
			0,70*0,90		0,63000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			3,20*1,00		3,20000
			(1,80+1,70+1,20+1,60+1,20+1,80+1,20+1,70)*0,50		6,10000
			2,00*1,30		2,60000
			(3,00+1,50+1,40+1,80+1,50+3,00+1,40+1,50+1,20+3,00+1,40+1,50+1,20+3,00+1,40+1,50+1,20+1,30+3,00)*0,50		17,40000
			1,40*1,80		2,52000
			(1,80+1,60+2,00+1,20+1,50+1,10+2,00+1,20+1,50+0,90+1,80+1,20+1,40+0,90)*0,50		10,05000
			1,50*1,50		2,25000
			(2,50+0,40+1,70+1,00+0,90+1,80+0,90+5,70+0,90+1,80+0,90+1,00+1,80+0,90+3,40+21,20)*0,50		23,40000
			1,50*1,00		1,50000
			0,50*4*0,50		1,00000
			1,00*3*0,50		1,50000
			2,00*0,50		1,00000
8	KNNR 6 0404-0200		Pozycja zastępcza. Dostawa i montaż obrzeża trawnikowego z PCV np. SLIM BORD Profi h=20 cm HDPE - po obwodzie opaski wokół budynku..	m	189,60
			obrzeże na krawędzi opaski wokół budynku: 1,70+2,20+1,20+3,20+1,20+2,20+1,60+3,00+1+2,20+0,90		20,40000
			3,10+0,90+2,20+0,90+3,00+2,60+0,90+2,20+0,90+0,90+2,30+0,90+5,10+0,90+2,30+0,90		30,00000
			1,00+0,50+2,30+0,70+1,30+2,00+1,20		9,00000
			1,40+1,20+2,10+1,20+1,40+1,20+2,10+1,20+1,40+1,20+2,40+3,50+0,40+1,40		22,10000
			2,10+1,50+2,10+1,40+2,20+1,40+2,60+1,40+2,20+1,40+2,10		20,40000
			1,40+2,20+1,40+0,50+3,20+2,40+1,10+1,50+1,20		14,90000
			2,00+1,40+1,40+1,20+1,90+1,20+1,40		10,50000
			1,20+2,00+1,20+0,50+2,20+0,50+0,80		8,40000
			1,40+0,90+0,90+2,20+0,90+5,20+0,90+2,20		14,60000
			0,90+0,90+2,10+0,90+2,70+3,00+0,80+2,20+0,80+3,00		17,30000
			0,90+2,20+0,90+3,20+1,80+2,20+1,80		13,00000
			3,20+1,80+2,20+1,80		9,00000
9	KNR 2-21 0218-0200		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczkami . Ziemia w 50% odzysku reszta do pozyskania i ułożenia .	m3	49,25
			rozścielenie ziemi urodzajnej wokół opasek: 21,28*1,80*0,20		7,66080
			10,10*1,80*0,20		3,63600
			6,50*1,80*0,20		2,34000
			3,50*0,80*0,20		0,56000
			(3+2+2,20+2+2,20+2+2,20+2,50+3+2,50+3+2+3,20+2+2,90+2+10+8+3+11,50+4,00+22,16)*1,80*0,20		35,04960

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNR 2-21 0401-0200		Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.III, bez nawożenia	m2	246,23
			rozścielenie ziemi urodzajnej wokół opasek: 21,28*1,80		38,30400
			10,10*1,80		18,18000
			6,50*1,80		11,70000
			3,50*0,80		2,80000
			(3+2+2,20+2+2,20+2+2,20+2,50+3+2,50+3+2+3,20+2+2,90+2+10+8+3+11,50+4,00+22,16)*1,80		175,24800
11	KNR 4-01 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III	m3	76,29
			wykop ziemi: 125,54		125,54000
			ziemia odzyskania do prac budowlanych: -49,25		-49,25000
12	KNR 4-01 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następne 4km [Krotność = 4]	m3	76,29
			wykop ziemi: 125,54		125,54000
			ziemia odzyskania do prac budowlanych: -49,25		-49,25000
13	Kalkulacja własna		Utylizacja ziemi	m3	76,29
			wykop ziemi: 125,54		125,54000
			ziemia odzyskania do prac budowlanych: -49,25		-49,25000
14	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km.	m3	20,96
			gruz: 20,96		20,96000
15	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za następne 4km. [Krotność = 4]	m3	20,96
			gruz: 20,96		20,96000
16	Kalkulacja własna		Utylizacja gruzu	m3	20,96
			gruz: 20,96		20,96000